

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
РУБЕРОИД В 2 СЛОЯ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/05/2014

СТОИМОСТЬ 191516 РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)		
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Чел.ч. = 56246 руб/ч Чел.ч. маш. = 43846 руб/ч Дата: на 01/05/2014 Район: г. Минск Коэфф.(Пост.5) = 1.02												
1	Е8-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ ИЗ РУБЕРОИДА	100М2	1344400	162273	81816	14808191	1273511	17588375	25,2	2,17	
	58.78%/64.84%	РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299		0,01	13444	1623	818	148082	12735	175884	0,25	0,02
		ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГОРОД)		13444	1623	818	148082	12735	175884	0,25	0,02	
		ОХР и ОПР (13444/1.02+818)*58.78%*0.94							7735			
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (13444/1.02+818)*64.84%*0.87							7897			
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5			
		ВСЕГО							191516			
		ВСЕГО		13444	1623	818	148082	12735	175884	0,25	0,02	
		ОХР и ОПР							7735			
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							7897			
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3,5			
		ВСЕГО							191516			
1. ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										175 884		
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.2. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА										148 081		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [12735 – 0]										12 735		
2. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [7735 • 1]										7 735		
3. ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [7897 • 1]										7 897		
ИТОГО										191 516		

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		191 516
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА		191 516
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ		
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(13444 + 818) • (34 / 100)]	34	4 849
6. ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ		4 849
ВСЕГО СТОИМОСТЬ		196 365
7. ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		196 365
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ		
9. ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		196 365
ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ		196 365
11. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		1
12. ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [196365 • 1]		196 365
14. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ		196 365
16. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [196365 – 0 – 0 – 0]		196 365
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ		196 365
18. СУММА НДС [(196365) • (20 / 100)]	20	39 273
ИТОГО [196365 + 39273]		235 638
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ		235 638
СУММА ПРОПИСЬЮ: (ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ РУБ.)		

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

ЗА МАЙ 2014 Г.

ПО ОБЪЕКТУ: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Прим.
МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА						
1	C101-61200 МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,0042	29000000	121800	
2	C414-2001 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25	М3	0,025	364287	9107	
3	C101-85800 РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300А	М2	2,2	5302	11664	
4	C101-129900 ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,000542	10166667	5510	

ВСЕГО:

148081

В Т.Ч. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА

148081

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ

ЗА МАЙ 2014 Г.

ПО ОБЪЕКТУ: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ПО ЧАСТИ ОБЪЕКТА: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Прим.
1	M121003 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,0369	8399	310	
2	M110610 СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 М3	МАШ.-Ч	0,0054	62026	335	
3	M331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,0163	59992	978	

ВСЕГО:

1623